www.domabrusom.ru
info@domabrusom.ru

8-800-551-24-99
бысплатный по России
8-925-461-74-74 - Сергей
8-921-022-07-08 - Ирина

Проект каркасного дома ДК-62

Цена дома "под ключ":

- 994 000 руб. (утепление 100 мм)
- 1 074 000 руб. (утепление 150 мм)

<table style="width: 730px; height: auto;">
<colgroup><col class="col-1"> <col class="col-2"></colgroup>
<tbody>
<tr>
<th colspan="3">
Базовая комплектация
</th>
</tr>
<tr>
<td>
Фундамент:
</td>
<td>
Фундамент в стоимость не входит. Стоимость свайно-винтового фундамента и ленточного из блоков рассчитывается отдельно
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Обвязка:
</td>
<td>
Не строганный брус 150х150 мм, обвязка в 2 ряда.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Каркас стен:
</td>
<td>
Стойки, пояса и раскосины выполняются из не строганного бруска 50х100мм. Угловые стойки выполняются из бруса 100х150мм.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Стены:
</td>
<td>
Стены первого и второго этажа обшиваются снаружи и внутри вогонкой хвойных пород (камерной сушки). Утепляются минеральной ватой «URSA» – 100мм. С внутренней стороны прокладывается паро-изоляция, с внешней стороны прокладывается ветро-влогоизоляция «Изоспан» или его аналоги.
</td>
</tr>
<tr>

<td>
Перегородки:
</td>
<td>
Выполняются из бруска 50х100мм, с двух сторон обшиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Половые лаги:
</td>
<td>
Не строганный брус 50х150 мм, шагом через каждые 60 см.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Пол:
</td>
<td>
Черновой пол: обрезная доска 20-25мм.; чистовой пол – шпунтованная половая доска 36 мм(камерной сушки). Утепление: минеральная вата «URSA» 100мм., прокладывается паро-изоляция с двух сторон.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Потолочные балки:
</td>
<td>
Не строганный брус 50х150 мм, шагом через каждые 60 см.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Потолок:
</td>
<td>
Потолок первого и второго этажа подшивается вагонкой, хвойных пород (камерной сушки). Потолок утепляется минеральной ватой «URSA» 100мм., прокладывается паро-изоляция с двух сторон.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Стропильная система:
</td>
</tr>
</table>

```
    </td>
    <td>
        Брусок 50х100 мм шагом через каждые 80 см.
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Обрешётка:
    </td>
    <td>
        Обрезная доска, толщиной 20-22 мм.
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Кровля:
    </td>
    <td>
        Ондулин. Цвет на выбор. Под кровлю настилается ветро-влагоизоляция
«ONDUTIS» или его аналоги.
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Двери:
    </td>
    <td>
        Филенчатые.
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Окна:
    </td>
    <td>
        Деревянные окна размером 1,0 х 1,2 метра с двойным остеклением. Одна
створка открывается.
    </td>
</tr>

<tr>
    <td>
        Фронтоны:
    </td>
    <td>
        Обшиваются вагонкой хвойных пород.
    </td>
```

</tr>
<tr>
<td>
Поднебесники и карнизы:
</td>
<td>
Зашиваются вагонкой хвойных пород . Ширина свеса: 35–45 см.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Вентиляция:
</td>
<td>
На фронтонах дома устанавливаются вентиляционные решетки (предотвращают образование конденсата).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Лестница:
</td>
<td>
Первый и второй этаж соединяет лестница . Отделка лестницы: перила – резные, балясины – точеные, устанавливаются стартовые столбы. Ширина ступени лестницы от 220 мм. из половой доски
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Крыша:
</td>
<td>
Согласно проекту дома (двускатная, ломаная, ассиметричная).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Высота 1-ого этажа:
</td>
<td>
Высота от пола до потолка: 2,4м (+- 5 см).
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Плинтус:

</td>
<td>
Все внутренние углы в доме, стыки заделываются плинтусом. Оконные и дверные проемы обносятся наличником (не вагонка), пропениваются.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Ступени:
</td>
<td>
Устанавливаются ступени у входа.
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Терраса:
</td>
<td>
Если терраса предусмотрена проектом, то устанавливаются опорные столбы. Отделка террасы: перила – резные, балясины – плоские.
</td>
</tr>
</tbody>
</table>