www.domabrusom.ru
info@domabrusom.ru

8-800-551-24-99
бысплатный по России
8-925-461-74-74 - Сергей
8-921-022-07-08 - Ирина

Баня Барн-3 7х2,3

Цена дома "под ключ":

- 487 000 руб. (утепление 100 мм)
- 552 000 руб. (утепление 150 мм)

Варианты комплектации каркасной бани

Высота потолка	1,9-2,0 м ± 0,05 м.
Фундамент	Опорно-столбчатые блоки 6-8 шт.
Основание бани	Брус 100х150мм (атмосферной сушки) обработан антисептиком
Половые лаги	Выполнены из доски 40х100 мм, с шагом 0,7 м. обработаны антисептиком
Наружные стены	Несущий каркас – доска 100х40, наружная отделка – имитация бруса, утеплитель в стенах плитный для вертикального утепления KNAUF 100 мм, внутренняя отделка вагонка камерной сушки класс «В».), прокладывается ветро и пароизоляцией с двух сторон утеплителя.
Перегородки	Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой хвойных пород древесины
Пол	- черновой пол: обрезная доска толщиной 20 мм, обработана антисептиком - чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 27 мм
Крыша	Односкатная
Внутренняя отделка	**Раздевалка и моечное отделение**: потолок, перегородки обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус. **Парное отделение**: потолок, перегородки и стены обшиваются осиновой вагонкой. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается плинтус.
Утеплитель	KNAUF - утепление пола 100 мм -утепление потолка 100 мм -утепление в мойке-парной керамзит слив трап.
Наружная отделка	Свесы крыши и места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины
Кровельный материал	Гофрированный оцинкованный профнастил
Окна	ПВХ с двойным остеклением : - размер 1,7х0,6 м в количестве 2 шт. Деревянные с двойным остеклением: - размер 0,6х0,6 м в количестве 1 шт. - размер 0,4х0,4 м в количестве 1 шт.
Двери	Входная ПВХ 1,8х0,8 - 1 шт В помывочную и парную: каркасная с фурнитурой- 2 шт.
Электрика	Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена двойная розетка над столиком. Вся электрика проведена и подключена через автомат 16 А
Парная	Двухъярусные осиновые полки, банная металлическая печь Каменка-3 со встроенным баком под воду 55 л выход трубы в стену. Установка печи с использованием не горючих материалов Базальтовая вата и оцинкованные экраны. Две коробки камней.40 кг.
Моечная	Слив "Желоб"
Раздевалка	Стол и лавки
Обработка бани	Снаружи баня полностью обработана краской с антисептическим эффектом.